

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电脑音乐与欣赏教室      标段：许昌学院音乐舞蹈学院教室改造项目      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		电脑音乐与欣赏教室						
1	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨, 骨架壁厚1.5mm 2. 面层材料品种、规格:600mm*600mm铝扣板吊顶厚0.8mm	m2	44.44			
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:原墙面铲除 2. 刮腻子遍数:批刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆(两遍)	m2	100			
3	011404015004	木地板	1. 面层处理要求:强化复合木地板(柚木色, 长1200mm宽182mm厚12mm)下铺泡沫防潮纸(含地台面层木地板)	m2	47.4			
4	011105005004	踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木柚木色踢脚线厚12mm	m	16.2			
5	010810001004	窗帘	1. 窗帘材质:单层混纺白纱, 单层涤纶遮光窗帘布(暗藏直径3cm铝合金罗马杆, 通杆形式, 长度为窗口宽度+两边各加20cm) 2. 窗帘高度、宽度:高度2.1米, 宽度为窗口宽度的1.8倍	m	4.78			
6	010802003003	入室门	1. 门代号及洞口尺寸:0.98m*2.5m 2. 门框、扇材质:成品单扇平开门(紫檀色)阻燃防火钢制门	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电脑音乐与欣赏教室      标段：许昌学院音乐舞蹈学院教室改造项目      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030703007003	包暖气	1. 名称:包暖气 2. 材质型号尺寸:铝合金型材, 壁厚1.2mm, 长2m, 高0.8m (防护扇扇叶宽2cm, 每根间距2cm) 3. 基层:15mm厚细木工板 4. 面层:3mm厚免漆板	项	1			
8	031003015003	排水管	1. 细木工包下水管, 饰面石膏板, 批刮腻子两遍, 外刷乳胶漆(两遍)	根	2			
9	031101084004	电路改造	1. 空调4平方国标铜线, 照明和地插2.5平方国标铜线, 国六网线(五孔加网线)(暗线) 灯具开关面板安装(含一个双开开关, 一个空调空开) 2. 线路工艺说明: 照明吊顶内暗藏线路, 空调、插座、网线地面开槽 3. 所有线路均穿阻燃线管	项	1			
10	030404035001	地插插座	1. 名称:地面普通插座(电源和网线插口) 2. 材质:PVC	个	20			
11	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED集成平板灯 2. 规格:600mm*600mm	套	6			
12	011604001004	拆除费用	1. 原有家具搬运到指定教室, 原顶矿棉板拆除, 原墙面涂料拆除	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：许昌学院音乐舞蹈学院教室改造

工程名称: 电脑音乐与欣赏教室

项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工 费+单价措施安全文明施 工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单 价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单 价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单 价措施其他措施费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电脑音乐与欣赏教室	标段: 许昌学院音乐舞蹈学院教室改造项目
-----------------	----------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



# 主要材料价格表

工程名称： 电脑音乐与欣赏教室

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03030137	执手锁		把			
2	05030111	板方材	杉木	m3			
3	07230101	强化复合木地板	12mm厚	m2			
4	09010131	纸面石膏板		m2			
5	09050426@1	铝扣板吊顶厚0.8mm	600*600	m2			
6	10010207	50轻钢龙骨，骨架壁厚1.5mm		m2			
7	11030126@1	成品单扇平开门（紫檀色）阻燃防火钢制门	0.98m*2.5m	m2			
8	12010163	实木柚木色踢脚线	80*12mm	m2			
9	13010127	苯丙清漆		kg			
10	13030113	白色乳胶漆内墙用		kg			
11	13030133	成品腻子粉		kg			
12	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m			
13	29060341	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个			
14	34050133	泡沫防潮纸		m2			
15	BCCLF10	窗帘	1. 窗帘材质:单层混纺白纱，单层涤纶遮光窗帘布（暗藏直径3cm铝合金罗马杆，通杆形式，长度为窗口宽度+两边各加20cm） 2. 窗帘高度、宽度:高度2.1米，宽度为窗口宽度的1.8倍	m			
16	BCCLF13@3	包暖气	铝合金型材，壁厚1.2mm，长2m，高0.8m（防护扇扇叶宽2cm，每根间距2cm，15mm厚细木工板，3mm厚免漆板	项			
17	BCCLF3@1	电路改造	1. 空调4平方国标铜线，照明和地插2.5平方国标铜线，国六网线（五孔加网线）（暗线）灯具开关面板安装（含一个双开开关，一个空调空开） 2. 线路工艺说明：照明吊顶内暗藏线路,空调、插座、网线地面开槽 3. 所有线路均穿阻燃线管	项			
18	BCCLF7@1	拆除费用	原有家具搬运到指定教室，原顶矿棉板拆除，原墙面涂料拆除	项			
19	25000001@1	LED集成平板灯	600*600	套			

