

## 烟城路西延电缆入地改造工程材料清单

材料分类：400V 部分材料							
序号	名称	规格	单位	数量	单价	合计	备注
1	低压电缆	ZR-YJV22-1-4X185	米	1740			
2	导线	JKLYJ-1-70	米	4000			
3	电缆保护管	D100	米	1740			
4	电缆接线端子	DT-185	只	240			
5	并沟线夹	JB-3	只	136			
6	卡电缆抱箍	—60x6, D220	对	15			
7	卡电缆抱箍	—60x6, D240	对	15			
8	卡电缆抱箍	—60x6, D260	对	15			
9	卡电缆抱箍	—60x6, D280	对	15			
10	卡电缆抱箍	—60x6, D300	对	15			
11	钢管	DN100	米	45			
12	螺丝	M12X80	根	300			
13	膨胀螺栓	12x80	根	400			
14	二线七字铁		块	200			
15	四线七字铁		块	100			
16	膨胀螺栓	12x100	根	400			
17	蝶式绝缘子	ED-2	只	400			
18	螺栓	M16X120	根	400			
19	耐张绝缘子	U40	只	44			
20	U型挂环	UL-7	只	88			
21	耐张线夹	70	只	44			
22							
材料合计							

## 烟城路西延电缆入地改造工程材料清单

材料分类：10kV 部分材料							
序号	名称	规格	单位	数量	单价	合计	备注

1	箱变	500kVA	座	5			
2	高压电缆环网箱	二进六出	座	1			
3	高压电缆	ZR-YJV22-10-3X400	米	4140			
4	高压电缆	ZR-YJV22-10-3X240	米	1370			
5	电缆保护管	D150	米	1370			
6	电缆保护管	D175	米	4140			
7	冷缩电缆头	铜 400	套	26			
8	铜接线端子	DT-400	只	78			
9	冷缩电缆头	铜 240	套	16			
10	铜接线端子	DT-240	只	48			
11	避雷器	HY5WS-17/50	组	8			
12	避雷器横担	∠63X6X1900	根	8			
13	U型螺丝	U16-210	付	8			
14	M抱铁	210	块	8			
15	高压横担	∠63X6X1500	根	16			
16	耐张拉板	∠50x5x500	块	32			
17	螺栓	M16x300	根	64			
18	螺栓	M16x50	根	74			
19	顶线抱箍	—6x60, D190	对	8			
20	卡电缆抱箍	—60x6, D240	对	8			
21	卡电缆抱箍	—60x6, D260	对	8			
22	卡电缆抱箍	—60x6, D280	对	8			
23	卡电缆抱箍	—60x6, D300	对	8			
24	卡电缆抱箍	—60x6, D320	对	8			
25	钢管	DN150	米	24			
26	螺丝	M12X100	根	256			
27	铜铝接线端子	DTL-35	只	80			
28	软铜线	BV-35	米	120			
29	接地极	∠63×6, 2500mm	套	8			
30	球头	W-7	只	24			
31	弯头	Q-7	只	24			
32	直角挂板	Z-7	只	24			
33	悬式复合绝缘子	FXBW-10/70	只	24			

34	耐张线夹	120	只	24			
35	异型并沟	JBL50-240	只	48			
36	平行挂板	PD-12	只	11			
37	楔型线夹	, NX-3	付	33			
38	拉紧绝缘子	JH10-90	只	11			
39	钢绞线	GJ-80	KG	165			
40	UT 型线夹	NUT-3	付	11			
41	拉线棒	Φ 24, 2500mm, 双耳	根	11			
42	U 型挂环	U-25	只	11			
43	拉盘	LP-12	块	10			
44	拉线保护套		个	11			
45	拉线抱箍	—8x80, D190	对	6			
46	拉线抱箍	—8x80, D200	对	4			
47	拉线抱箍	—8x80, D220	对	1			
48	封堵泥		袋	250			
49	电缆标示桩		块	100			
50	电缆警示带		米	5000			
51	电缆标识贴		块	80			
合计(元)							

### 建筑工程取费表

金额单位：元

序号	名称	费率	单位	金额	说明
一	配电网建筑工程				
一、	直接费		元		
(一)	直接工程费		元		
1	人工费		元		
2	材料费		元		
3	主要材料费		元		
4	施工机械使用费		元		
(二)	措施费		元		
1	临时设施费	8.32	%		城区：8.32%，郊区：7.21%，乡村：5.96%
2	安全文明施工费	17.83	%		根据【2015】29号文发布调整费率；

3	施工工具用具使用费	2.06	%		
4	冬雨季施工增加费	4.73	%		1类地区：4.27%，2类地区：4.73%，3类地区：5.38%，4类地区：6.54%，5类地区：7.77%
5	夜间施工增加费	0	%		
6	特殊地区施工增加费	0	%		高海拔地区：9.47%，高纬度寒冷地区：4.00%，酷热地区：4.06%
二、	间接费		元		
(一)	规费		元		
1	社会保险费	26.35	%		按所在地社保机构颁布的社会保险、失业保险、工伤保险费率之和；【2015】29号文在此基础上新增“工伤保险”“生育保险”
2	住房公积金	10.2	%		按所在地社保机构颁布的系数填写
3	危险作业意外伤害保险费	1.84	%		
(二)	企业管理费	33	%		
三、	利润	25	%		
四、	税金	11	%		
五、	建筑工程费（不含年价差）		元		成品构件按含税价考虑，实际不同时可修改
六、	编制年价差		元		
1	人工费价差		元		
2	材料价差		元		
3	机械价差		元		
4	装材价差		元		
5	税金	11	%		
七、	建筑工程费（含年价差）		元		