

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2018046


项目名称：垃圾渗滤液处理系统设备更换



序号	名称	规格 型号	技术参数	单 位	数 量	单 价 (万 元)	总 价 (万 元)	产地 及 厂 家
1	MBR 膜组件	CFP-A 3-PTF E	单支组件产水量 10.7 m ³ /d (0.15 Mpa, 25 ℃), 错流过滤, 膜 前压力≤0.6 Mpa。膜组 件采用进口材料, 膜 安装支架采用 SS304 不 锈 钢 材 质 , 1320mm*1250mm*26 00mm。	支	10	2.95	29.5	
2	原水泵		Q=21 m ³ /h, H=20 m, N=5.5 kw, 泵体材质: 304 不锈钢, 电机绝缘 等级: F 级, 防护等级: IP54, 密封材质: 碳化 硅	台	1	0.8	0.8	
3	产水泵		Q=21 m ³ /h, H=20 m, N=5.5 kw, 泵体材质: 304 不锈钢, 电机绝缘 等级: F 级, 防护等级: IP54, 密封材质: 碳化 硅	台	1	0.8	0.8	



4	循环泵		Q=65T/H, H=57.5 m, N=30 kw, 泵体材质: 304 不锈钢, 电机绝缘等级: F 级, 防护等级: IP54, 密封材质: 碳化硅	台		0.8	0.8	
5	清洗泵		Q=21 m ³ /h, H=20 m, N=5.5 kw, 泵体材质: 304 不锈钢, 电机绝缘等级: F 级, 防护等级: IP54, 密封材质: 碳化硅	台	1	0.8	0.8	
6	精密过滤器棒芯	BA-300	填料石英砂/锰砂, 过滤速度: 8-10m ³ /h, 过滤精度: ≤5μm, 规格 φ300×1200mm	套	1	0.4	0.4	
7	反渗透膜	AG8040-400FR.34	膜通量: 11.54 L/m ² ·h, 耐压等级 10 bar。有效面积: 400 ft ² , 平均/最小脱盐率: 99.5%/99%, 玻璃钢外壳, 标准进水通道。三层复合膜结构。	支	6×5	0.95	28.5	GE
8	精密过滤器棒芯	BA-300	填料石英砂/锰砂, 过滤速度: 8-10m ³ /h, 过滤精度: ≤5μm, 规格 φ300×1200mm	套	2	0.4	0.8	
9	纳滤膜	Durafo ul NF 8040	膜通量: 11.54 L/m ² ·h, 耐压等级 75 bar。截	支	4×5	1.05	22	GE



			留分子量：150-300 道尔顿。产水量：30.24m ³ /d；MgSO ₄ 截留率平均值：98%；有效膜面积：32.52m ² 。玻璃钢外壳，三层复合膜结构。					
10	精密过滤器棒芯	BA-300	填料石英砂/锰砂，过滤速度：8-10m ³ /h，过滤精度：≤5μm，规格 φ300×1200mm	套	1	0.4	0.4	
11	回流液搅拌器		Q=1.5 KW	套	3	0.25	0.75	
12	加药搅拌器		Q=0.75 KW	套	4	0.1	0.4	
13	蝶阀		PVC	套	1	1.0	1.0	
14	单向阀		PVC	套	1	0.3	0.3	
15	管道及保温		PVC	套	1	1.0	1.0	
16	硝化罐、反硝化罐、MBR池维护		硝化罐、反硝化罐、MBR池内部清淤、除锈、防腐，外部除锈、粉刷	项	1	15.0	15.0	
17	环保验收		系统安装调试完毕后，出水达到《生活垃圾填埋场污染物控	项	1	0	0	

二、开标一览表

项目编号：ZFCG-G2018046

项目名称：垃圾渗滤液处理系统设备更换

单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	交付日期（天）	备注
一	垃圾渗滤液处理系统设备更换	大写：壹佰零叁万贰仟伍佰元整 小写：¥1032500.00	10天	

投标人名称： 江苏一环集团有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字： 张皓宇

日期：2018年5月6日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。