

(二) 投标分项报价一览表

序号	名称	品牌	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1		花满地	4500x3000	3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础4500mm*1000mm*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢	个	1	59600	59600	河南省许昌市鄢陵县。河南省花满地文化旅游开发有限公司
2		花满地	4000x2450	3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础4500mm*1000mm*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢	个	1	41300	41300	河南省许昌市鄢陵县河南省花满地文化旅游开发有限公司
3		花满地	2800x3000	3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础2800mm*1000mm*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢	个	1	9800	9800	河南省许昌市鄢陵县河南省花满地文化旅游开发有限公司
4		花	2200x3000	3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外	个	1	9800	9800	河南省许昌市鄢陵县河南省

		满地		线漆; 底座: 3.0 厚 304 不锈钢锻造石头纹理效果; 基础 1800mm*1000mm*600mmc30 混凝土, 22 地脚螺栓, 8 螺纹钢					花满地文化旅游开发有限公司
5		花满地	2000x3000	3.0 厚 304 不锈钢激光切割开槽折弯造型, 内衬钢架结构, 采用 100*5 镀锌方管, 3 遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆; 底座: 3.0 厚 304 不锈钢锻造石头纹理效果; 基础 1800mm*1000mm*600mmc30 混凝土, 22 地脚螺栓, 8 螺纹钢	个	1	9800	9800	河南省许昌市鄢陵县河南省花满地文化旅游开发有限公司
6		花满地	1800x3000	3.0 厚 304 不锈钢激光切割开槽折弯造型, 内衬钢架结构, 采用 100*5 镀锌方管, 3 遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆; 底座: 3.0 厚 304 不锈钢锻造石头纹理效果; 基础 1800mm*1000mm*600mmc30 混凝土, 22 地脚螺栓, 8 螺纹钢	个	1	9800	9800	河南省许昌市鄢陵县河南省花满地文化旅游开发有限公司
7		花满地	2800x3000	3.0 厚 304 不锈钢激光切割开槽折弯造型, 内衬钢架结构, 采用 100*5 镀锌方管, 3 遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆; 底座: 3.0 厚 304 不锈钢锻造石头纹理效果; 基础 3200mm*1000mm*600mmc30 混凝土, 22 地脚螺栓, 8 螺纹钢	个	2	9050	18100	河南省许昌市鄢陵县河南省花满地文化旅游开发有限公司
8		花满地	1500x3000	3.0 厚 304 不锈钢激光切割开槽折弯造型, 内衬钢架结构, 采用 100*5 镀锌方管, 3 遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆; 底座: 3.0 厚 304 不锈钢锻造石头纹理效果; 基础 2000mm*1000mm*600mmc30 混	个	1	18800	18800	河南省许昌市鄢陵县河南省花满地文

				凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢					化旅游开发有限公司
9		花满地	2400x3000	3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础2800mm*1000mm*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢	个	1	9000	9000	河南省许昌市鄢陵县河南省花满地文化旅游开发有限公司
10		花满地	1800x1000	3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础1800mm*1000mm*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢	个	1	7000	7000	河南省许昌市鄢陵县河南省花满地文化旅游开发有限公司
11		花满地	2000x1000	3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础1800mm*1000mm*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢	个	2	6680	13360	河南省许昌市鄢陵县河南省花满地文化旅游开发有限公司
12		花满地	2000x760	3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础1000mm*600mm*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢	个	6	4850	29100	河南省许昌市鄢陵县河南省花满地文化旅游开

				钢					发有限公司
13		花满地	3500x3000	3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型,内衬钢架结构,采用100*5镀锌方管,3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆;底座:3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果;基础4500mm*1000mm*600mmc30混凝土,22地脚螺栓,8螺纹钢	个	1	29850	29850	河南省许昌市鄢陵县河南省花满地文化旅游开发有限公司
14		花满地	1500x720	3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型,内衬钢架结构,采用100*5镀锌方管,3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆;底座:3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果;基础1000mm*600mm*600mmc30混凝土,22地脚螺栓,8螺纹钢	个	10	3550	35500	河南省许昌市鄢陵县河南省花满地文化旅游开发有限公司
15		花满地	4000x2400	3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型,内衬钢架结构,采用100*5镀锌方管,3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆;底座:3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果;基础4500mm*1000mm*600mmc30混凝土,22地脚螺栓,8螺纹钢	个	1	15950	15950	河南省许昌市鄢陵县河南省花满地文化旅游开发有限公司
16		花满地	2000x1500	3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型,内衬钢架结构,采用100*5镀锌方管,3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆;底座:3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果;基础2400mm*1000mm*600mmc30混凝土,22地脚螺栓,8螺纹钢	个	10	5350	53500	河南省许昌市鄢陵县河南省花满地文化旅游开发有限公司

									司
17		花 满 地	2280x3000	3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础2800mm*800mm*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢	个	3	3980	11940	河南省许昌市鄢陵县河南省花满地文化旅游开发有限公司
18		花 满 地	2740x3000	3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆；底座：3.0厚304不锈钢锻造石头纹理效果；基础1800mm*1000mm*600mmc30混凝土，22地脚螺栓，8螺纹钢	个	10	2670	26700	河南省许昌市鄢陵县河南省花满地文化旅游开发有限公司
19		花 满 地	h800	3.0厚304不锈钢激光切割开槽折弯造型，内衬钢架结构，采用100*5镀锌方管，3遍环氧底漆汽车烤漆外罩防紫外线漆，文字丝网印刷；基础400mm*300mm*300mmc30混凝土，15地脚螺栓，4螺纹钢	个	35	265	9275	河南省许昌市鄢陵县河南省花满地文化旅游开发有限公司
20	税费、运费、人工费、安装费等（单位：元）				69797.22元				
21	合计（单位：元）		大写：肆拾捌万柒仟玖佰柒拾贰元贰角贰分 小写：487972.22元						

（五）服务承诺

我河南省花满地文化旅游开发有限公司本着“高质量，优服务，求发展”的精神，对本次鄢陵县花木产业集聚区道路康养标识牌建设项目（二次）郑重承诺：

1.合同签订之日起，成立本项目工程管理小组，对本项目从方案开始进行内部技术评审，认真履行校审制度，层层把关，确保设计图纸质量；多与相关职能部门沟通，多作现场调研工作，使设计能与职能部门的要求和实际相符。随时、及时完成招标人要求完成的任务，熟悉招标人所有户外广告设施的分布情况、设施内外部结构以及各类广告设施情况。

2.配备理论知识扎实、经验丰富的设计人员，按要求对相关设施进行巡查养护、维修、拆除、新建、清洁的设计、制度以及设施维护、改造等工作。严格执行校审制度，以保证设计质量。

3.工作组保证通讯工具 24 小时畅通，并在第一时间对招标人下达的任务进行落实，在规定时间内完成任务。

4.在施工时做好周边安全围护，施工人员在作业过程中穿警示服，并设置相应的安全警示标志，特殊工种务必持证上岗。施工结束必须做好施工现场清洁工作，保证招标人广告设施及周边不受施工影响区域的干净、整洁。

5.本项目实施阶段，公司将委派优秀的管理人员组成项目管理班子，按照项目管理手册和程序文件的要求进行项目施工管理。严格按照公司的质量保证体系来动作，以全面质量管理为中心环节，出色地完成施工阶段的服务目标。工程竣工后，由公司直接负责对工程施工后保修期内，售后服务的组织工作和保修结束后为业主提供维修保养计划。

6、本项目质保期限两年，两年内如出现脱色、生锈等现象，质保期内，我单位需无偿对产品进行维修养护。

全方位、全过程为用户提供“至诚至信的完美服务、百分之百的用户满意的服务”是我公司的宗旨，是工程项目施工管理中始终遵循的原则。目的在于完善

产品的质量和售后服务,创造优质、全方位的服务。以一流的管理、一流的技术、一流的施工、一流的服务云实现我们对招标人的承诺,创建用户完全满意的工程。